



	Pauchard & Schouwey SA	3280 Meyriez	1564 Dornodier	Succursale :
		Rue de Lausanne 36	Rue de la Cour 25	1580 Avenches
	www.pauchard-schouwey.ch	tel. 026 672 39 00 fax 026 672 39 09	tel. 026 675 38 39 fax 026 675 38 39	tel. 026 675 28 88 fax 026 675 38 39
Responsable du chantier				
Patrick Schouwey nat. 079 418 81 13 schouwey@pauchard-schouwey.ch				

Maison d'enfants d'Avenches - Avenches		N° AFF.	DESSINE PAR
		791	NP
Agrandissement du bâtiment existant, transformation intérieure et pose de panneaux solaires. Construction d'un terrain multiports, d'une piscine et d'un couvert à vélos. Modifications et aménagement de places de parc.		F.F. ± 0.00 = Existant	DATE
INGENIEURS CIVILS SABERT SA Rue de Mervens 1 1530 Payerne T. 076 822 04 67 oma@sabert.ch		COMMUNE : Avenches	02/03/2022 54.1459.4
ENTREPRENEUR Clot Constructions SA Rue du Calvaire 7 1523 Granges-Marnand T. 026 668 91 10 info@clotconstructions.ch		INST. SANITAIRE Marcel Corrinbouff SA Grand Rhain 7 1564 Dornodier T. 026 675 12 65 marcelcorrinbouff@bluewin.ch	INST. ELECTRIQUE Azelec SA Rue de Formanguères 5 1762 Diviez T. 026 684 09 20 info@azelec.ch
INST. CHAUFFAGE Hülg & Cie SA Rue du Crochet 14 1762 Diviez T. 079 749 65 06 maxime.page@huelg.ch			
		ECHELLE	
		1:50	

1er Etage

LEGENDES			
	Isolation PERIPHERIQUE 160mm		
	Briques Terre Cuite 125 / 150mm		
	Béton 150mm		
	Placés en bois		
F.F. =	Fond fini	C.C. =	Contre-cœur
F.B. =	Fond brut	DEP =	Descente d'eau pluviale
S. =	Suels		
REMARQUES			
L'entrepreneur signera les dalles à condition que les conduites des inst. sanitaires, chauffage et électricien soient posées			
L'entrepreneur signalera les éventuelles différences de cotes à l'architecte			
Les murs sont cotés brut et non crépis, les ouvertures sont cotées finies			
A: Pour les portes applicques "A", le maçon augmentera la cote de 3 cm en largeur et de 1.5 cm en hauteur			
E: Pour les embrasures "E" de portes à l'intérieur, le maçon augmentera la cote de 5 cm en largeur et 4 cm en hauteur			
Pour les embrasures de porte au sous-sol, le maçon augmentera la cote de 3 cm en largeur et de 1.5 cm en hauteur			
MODIFICATIONS			
N°	DATE	DESS	
1	17.01.2022	NP	déplacement de la porte entre 1.16 passage et 1.17 dégagement
2	27.01.2022	CL	1er étage salle de bains de la chambre 1.3 + annexe. 2ème étage chambres 2.1, 2.13 + porte vers escalier
3	09.02.2022	NP	modifications des couvertes brutes et du type de store
4	21.02.2022	NP	aménagement des parois dans douche et modification des aménagements de certaines salles de bain
5			
6			
7			
8			
9			
10			

